

序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<b>安装 固平 扎到 装的</b>

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

## 空调安装服务标准化项目

师傅必须按预约时间上门。

上门时穿奥克斯工作服。（大卖场的工作服判定为合格，竞品的工作服判定为不合格）

进门时出示工作证,穿鞋套。

师傅服务时务必使用盖布、垫布。（工具必须放置垫布上）

空调安装的位置必须征求用户的意见。

**在二楼或二楼以上的墙外作业，必须使用安全带。**

安装后空调的墙孔必须堵牢，讲解使用方法。

空调安装完毕试机前，必须使用测电仪测量用户家电源是否正常

空调安装完毕，必须让用户填写在安装卡上签名确认。

离开用户家时必须打扫维修。

**质量要求：1、地线、压线卡必须规范安装；2、内外机牢固，地脚螺栓不能少；3、走管美观、排水顺畅；4、管线包立；5、柜机使用空气开关（已经提醒用户，用户坚决不安呆修卡上注明）**

获取更多资料 微信搜索蓝领星球